

马钢股份公司资源分公司南区渣山污水处理系统工程项目调试 前信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》及《关于开展建设项目环境保护事中事后监管工作专项检查的通知》要求，现将马钢股份公司资源分公司南区渣山污水处理系统工程项目试运行信息公开如下：公开日期 2021 年 3 月 26 日至 2021 年 4 月 1 日。

一、项目基本信息

项目名称：马钢股份公司资源分公司南区渣山污水处理系统工程项目；

建设性质：技改；

项目投资：总投资 1150.11 万元，全部为环保投资；

建设地点：马鞍山市马鞍山慈湖高新技术产业开发区；

占地面积：约 6300m²；

职工定员及工作时间：本项目定为 5 人，于公司内部调配，不新增人员；

本项目于 2020 年 6 月开工建设，2021 年 2 月建设完毕，同时进入试生产，计划调试 3 个月，如有特殊情况调试需延期 6 个月，特此报告。

二、试生产信息

1. 本项目实行四班三运转连续工作制，年工作时间 8000 小时。

2. 本项目不增加产能，主要对污水站进行提标改造，保留原有的雨水收集池和排放池，污泥干化池弃置不用，对渗水收集池进行改造，同时在雨水收集池南侧新增污水处理设施和污泥处理设施。

三、防治污染设施的建设情况

1、废气

本项目因进水 COD 浓度较低，污水处理不涉及生化处理工艺，且产生的污泥绝大部分为路面灰尘及碳酸钙、硫酸钙沉淀物，技改后污水站仅产生痕量臭气。对于污泥泵房等建筑物内臭气污染源设轴流风机加强通风换气。

2、废水

本项目对原有渗水收集池改造，新增一体化污水净化器、中间水池及提升泵房、

砂滤器及加药间，尾水达标排入六汾河，接管至六汾河污水处理站。

3、噪声

本项目对高噪声工段采取相应的隔声、减振、消声等措施，泵房电气操作间均设计成隔音室，鼓风机设有隔音罩，并建在风机房内。

4、固废

本项目污泥脱水工艺由原来的干化工艺改为浓缩+压滤脱水工艺，新增1座浓缩池和污泥脱水间，污泥脱水后落入直接装车送马钢炼铁总厂烧结。新增1座危废间，用于暂存废机油。

本项目不新增员工，生活垃圾由环卫部门定期清运，不外排。

四、“三同时”手续落实情况

2020年5月，马钢资源分公司委托南京大学环境规划设计研究院股份公司编制了《马钢股份公司资源分公司南区渣山污水处理系统工程项目调试前信息公开环境影响报告表》，2020年6月12日获马鞍山市环境保护局马环审〔2020〕202号批复；公司目前主体工程与环保工程等按照“三同时”要求建设完成。

五、企业承诺

1. 我公司对所公开的信息的真实性、准确性负责。
2. 对市民的咨询、质询和投诉及时受理和解决。
3. 服从政府相关部门管理，依照国家法律、法规、政策要求严格管理，组织生产运行。

六、投诉和反馈：

1. 市生态环境局信访科，8357071
2. 企业联系人：丁强，15212337788

马鞍山钢铁股份有限公司冶金固废资源综合利用分公司

2021年3月26日

