

# 宝武特冶配套公辅-电力系统配套项目竣工后调试前 信息公开

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，现将宝武特冶配套公辅-电力系统配套项目试运行信息公开如下：公开日期 2024 年 1 月 17 日至 2024 年 1 月 23 日。

## 一、项目基本信息

项目名称：宝武特冶配套公辅-电力系统配套项目。

建设性质：改建。

项目投资：5498 万元，其中环保投资 60 万元，环保投资占总投资额的比例为 1%。

建设地点：安徽省马鞍山市雨山区平湖街道马鞍山钢铁股份有限公司厂区内部。

职工定员及工作时间：本项目不新增定员，于公司内部调配。

本项目 2023 年 7 月开工建设，2023 年 12 月初建成，设备安装完，拟于 2024 年 1 月下旬开始调试运行，计划调试 3 个月，如有特殊情况调试需延期 6 个月。

## 二、试生产信息

### 1. 本项目建设内容主要包括：

(1) 220kV 特钢(优钢)变电站扩建工程：本工程扩建 1 台电压等级为 220kV，容量为 240MVA 的三相三绕组有载调压变压器，半户内布置。扩建 2 个特冶交出线间隔和#3 主变进线间隔。在#3 主变 35kV 侧安装(20+10) Mvar 低压电容器等。

(2) 新建 110kV 线路工程：本工程线路自 220kV 特钢(优钢)变电站 110kV GIS 装置出线，至建 110kV 宝特冶变电站 110kV GIS 配电装置止。新建 110kV 双回线路长约 2.3km，其中双回架空路径长约 2.0km，双回电缆路径长约 0.3km。。

### 三、防治污染设施的建设情况

#### 1. 废气

本项目运营期无废气产生。

#### 2. 废水

本项目变电站均无人值守，变电站及输电线路运营期均无废水产生，检修人员少量生活污水依托厂区现有污水处理设施处理。

#### 3. 噪声

本项目通过选用低噪声主变、合理布局等措施减少噪声污染。

### 四、“三同时”手续落实情况

马钢股份有限公司于 2023 年 4 月委托六安绿源环境安全技术有限公司开展该项目的环评，2023 年 7 月 27 日获马鞍山市生态环境局马环审（2023）34 号批复。公司目前主体工程与环保工程等按照“三同时”要求建设完成。

### 五、企业承诺

1. 我公司对所公开的信息的真实性、准确性负责。
2. 对市民的咨询、质询和投诉及时受理和解决。
3. 服从政府相关部门管理，依照国家法律、法规、政策要求严格管理，组织生产运行。

## 六、投诉和反馈

1. 市生态环境局信访科，8357071。
2. 企业联系人：张志松 ，联系电话：13855543670。

